

金华市水利局

金市水保许〔2022〕15号

关于新社区集聚稠江街道喻宅南侧地块工程水土保持方案的行政许可决定书

义乌市建筑工务管理有限公司：

你公司《关于审批〈新社区集聚稠江街道喻宅南侧地块工程水土保持方案报告书〉的请示》（义工务〔2022〕18号）及《新社区集聚稠江街道喻宅南侧地块工程水土保持方案报告书》收悉。根据《中华人民共和国水土保持法》第二十五条、二十七条、三十二条、四十一条、《浙江省水土保持条例》第十九条、二十条、二十二条、二十七条和《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款规定，经研究准予行政许可。具体意见如下：

一、本项目位于义乌市，属于改建建设类项目。主要建设内容包括住宅用房、配套幼儿园以及商业、物管、居家养老、公共卫生、文化设施用房及配套的附属设施等。项目建设总用地面积112772.46m²，其中永久占地112772.46m²。项目总投资22.88亿元，总工期37个月。工程建设涉及土石方开挖、填筑、堆置及余方处置，对原地貌造成扰动和损坏，易造成新的水土流失。为此，编报水土保持方案，在工程建设期实施相应的水土流失防治措施，对保护项目区生态环境是十分必要的。

二、工程土石开挖总量100.56万m³，填筑总量11.27万m³，综合利用自身开挖方0.47万m³，借方10.80万m³，其中回填土从周边其他项目调入，绿化覆土商购解决；余方100.09万m³，运往枫

溪村建设用地复垦项目、义乌市佛堂镇高标准农田五标段地块、枫溪村建设用地复垦项目二期、姑塘工业区东侧 1、2 号地块场地回填及磐安县兴万新型建材有限公司等砖厂综合利用。本工程不专设取料场和弃渣场。

三、工程水土流失防治责任范围面积 112772.46m²。

四、同意工程水土流失防治标准执行南方红壤区一级标准。

五、基本同意水土流失预测的时段划分、现状分析及预测结果。

六、基本同意水土流失防治分区及措施总体布局。

七、基本同意水土保持措施实施进度安排、水土保持监理及水土保持监测方案。水土保持设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

八、项目水土保持总投资 2225.42 万元，其中方案新增水土保持投资 181.52 万元，应列入工程总投资，并确保到位。水土保持补偿费 90218.40 元应足额向国家税务总局金华市税务局缴纳。

九、工程水土保持方案实施由义乌市水务局负责监督检查。与义乌市水务局做好衔接。

十、建设单位在工程建设过程中应做好以下工作：

(一) 建设项目的地点、规模发生重大变化时，应补充或修改水土保持方案并报我局批准。施工过程中，水土保持措施需要作出重大变更的，应经我局批准。

(二) 项目涉及占用水域，应向义乌市水务局办理水域占用相关手续。

(三) 在主体工程下阶段设计时，应据此深化、细化水土保持措施设计，明确施工单位的水土流失防治责任。

(四) 建设期应将水土保持设施纳入项目监理和质量管理范围，确保水土保持设施建设质量，水土保持设施验收时提交水土保持监

理总结报告。

(五) 依法开展水土保持监测，并按季度向我局和义乌市水务局提交水土保持监测报告。竣工验收时，提交水土保持监测总结报告，作为工程水土保持设施验收的依据。

(六) 项目投产使用前，建设单位应组织第三方机构编制水土保持设施验收报告，自主开展水土保持设施验收工作；水土保持设施验收合格后，建设项目方可通过竣工验收和投产使用。水土保持设施验收合格后，通过其官方网站或者其他便于公众知悉的方式向社会公开水土保持设施验收材料，并向我局报备。

对本决定有异议，你公司可以在接到本决定书六十日内向金华市人民政府申请复议，也可以在六个月内向婺城区人民法院提起诉讼。

金华市水利局

2022年9月7日

抄送：省水利厅（农村水利水电与水土保持处），国家税务总局金华市税务局，义乌市水务局，金华市水利水电勘测设计院有限公司。

